INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Інститут ИМС а. д.
Београд, Булевар војводе
Мишића 43
тел: (011) 2650 322
факс: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

АТС
01-197
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

"China Civil Enngineering Construction Corporation Balkan"
Огранак Београд
Батајнички друм бр.3. део 6А
11080 Земун, Београд
Тел:
Факс:
н/р Стефан Пашић (+381 60 302 41 66)
zukipasic92@gmail.com

наш знак: ЖФ/МП

ИНСТИТУТ ИМС АД
Бр. 44-3649
04.04.2024 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

ваш знак:

датум:

Предмет: **Испитивање мостова пробним оптерећењем, изградња пруге Суботица - Нови Сад.**

1. **Мост на км 0+796,**
2. **Мост на км 81+644,**
3. **Мост на км 110+351,**
4. **Вијадукт на км 117+165.**

На основу Вашег захтева од 01.04.2024 год. и обављеног заједничког састанка достављамо вам следећу

ИНОВИРАНУ ПОНУДУ

1. ОБАВЕЗЕ ИНСТИТУТА

Испитивање мостова пробним оптерећењем обавља акредитована Лабораторија за испитивање конструкција Института ИМС а.д. Испитивање ће се обавити у складу са важећим прописима о испитивању мостова **СРПС У.М1.046:1984,** користећи пробно оптерећење за аплицирање статичких и динамичких утицаја на конструкцију.

При испитивању моста предвиђени су следећи радови:

- израда програма испитивања;
- преглед техничке документације, резултата испитивања уграђеног материјала;
- дефинисање процедура за испитивање моста; припрема података за испитивање моста на основу предходне рачунске анализе;
- визуелни преглед конструкција пре испитивања;
- припреме на објектима у смислу постављања инструмената и мерних места за испитивање;
- испитивање моста пробним статичким оптерећењем;
- испитивање моста пробним динамичким оптерећењем;

- израда Извештаја о испитивању моста са закључком у 2 (два) примерка.

2. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

- Обезбеђење пробних оптерећења - терета (локомотива и потребан број вагона са теретом за железничке мостове) за испитивање са извршеним мерењем тежине на атестираној ваги, са потврдом о извршеном мерењу. Тачан број возила са теретом утврдиће се контролним статичким прорачуном;
- Обезбеђење пројектне документације (статички прорачун и одговарајућа графичка документација) 15 радних дана пре обављања испитивања моста;
- Израда скела за потребе испитивања, тј. омогућење приступа мерним пресецима ради постављања инструмената за испитивање моста (ангажовање специјализованих возила са радним платформама или слично);
- У случају потребе обезбеђење саобраћаја током испитивања, пријава испитивања одговарајућој служби ГМУП-а и СЖ.

3. ЦЕНА РАДОВА

1.	**Цена за радове из тачке 1. ове Понуде**	
1.2	**Мост на км 0+796**	**900.000,00 рсд**
1.3.	**Мост на км 81+644**	**900.000,00 рсд**
1.8.	**Мост на км 110+351**	**750.000,00 рсд**
1.10.	**Вијадукт на км 117+165**	**11.920.000,00 рсд**
	Укупно	**14.470.000,00 рсд**

Цене радова су дате без ПДВ-а. Цене су важеће само у случају уговарања испитивања пробним оптерећењем свих наведених мостова.

4. НАЧИН ПЛАЋАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА

1. Наручилац се обавезује да за радове уплати износ у вредности 100 % од уговорене суме у року од 30 дана од дана окончања радова на терену, по обављеном испитивању сваког појединачног моста. Уговорени износ уплатиће се по испостављеном рачуну, који се испоставља по извршеним радовима на терену, по сваком појединачном мосту.

5. РОК

Термини испитивања мостова биће усклађени у договору са Наручиоцем.

Рок за извођење преосталих радова (израда извештаја о испитивању), износи 15 радних дана од дана завршетка радова на терену, по свакој појединачној мостовској конструкцији.

Уколико Наручилац захтева, биће достављен привремени извештај о извршеном испитивању у року од пет радних дана од завршетка радова на терену, по свакој појединачној мостовској конструкцији.

Коначни извештај доставља се Наручиоцу након извршених уплата по испостављеним рачунима.

Опција понуде: 04.06.2024.

Контакт особа: др Жељко Флајс, дипл.инж.грађ. е-маил: zeljko.flajs@institutims.rs
Тел: 011/2652-165, 063/25-66-25

Молимо Вас да нас, уколико се слажете са условима понуде, у писаној форми обавестите о сагласности на е-маил.

Лабораторија за испитивање конструкција Руководилац Лабораторије	Центар за конструкције и преднапрезање Директор	Институт ИМС Директор
др Жељко Флајс, дипл. грађ. инж.	Миливоје Перић, дипл.грађ.инж	др Драган Бојовић, дипл.грађ.инж

** Запослени у лабораторији, као и сви остали који учествују у лабораторијским активностима или имају приступ подацима обавезују се да, у складу са документима Института ИМС, чувају поверљивим информације које добију од корисника или из других извора или које настану током реализације лабораторијских активности и не откривају их трећим лицима, осим ако се то не захтева законом. У случају чињења информација јавно доступним, корисник ће унапред бити обавештен о томе.*

У случају приговора или жалби корисника, лабораторија ће поступити у складу са документом Приговори и жалбе, који је јавно доступан на web страни Института ИМС.